

## DIJON (21) Stade Gaston Gérard



**Maitre d'ouvrage**  
Ville de Dijon



**Partenaires**  
Architecte Michel Rémon

**Type de marché**  
Mission de base

**Missions IGREC**  
BET TCE, Economiste

**Montant de travaux**  
16 350 000€ HT

**Dates**  
2006 - 2011

### Présentation du projet

Construction de deux tribunes totalisant 10 600 places, dont 4 000 places assises en tribune Nord et 3 600 places assises en tribune Sud. Étude d'esquisse générale sur l'ensemble de l'agrandissement de ce stade à l'anglaise de 22 000 places. « Socle » en béton (y compris gradins), toiture en charpente métallique avec couverture en zinc et en polycarbonate, pour un meilleur éclairage naturel.

Champ de 1 170 m<sup>2</sup> de panneaux photovoltaïques amorphe sur la toiture Sud